

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja ogrodzenia kościoła P.W. WNMP w Lipnie
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego 1; 87-600 Lipno; nr dz. 1309, obr. nr 7
INWESTOR : Parafia WNMP
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 1; 87-600 Lipno
BRANŻA : Architektoniczno-budowlana

DATA OPRACOWANIA : 13.06.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Przeгляд obróbek blacharskich pod kątem właściwego odwodnienia połaci dachowej, aby całkowicie wyeliminować możliwość zamakania powierzchni ścian i zalewania elewacji przez wody opadowe	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Przepona pozioma - iniekcja			
2	KNR AT-25	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie - krem iniekcyjny IC	m		
d.2	0101-04	156.9	m	156.90	
				RAZEM	156.90
3		Wzmocnienie muru ogrodzenia			
3	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - zaprawa trasowo-wapienna TWM	m		
d.3	0307-03	40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
4	kalk. własna	Osadzenie w co drugiej warstwie kotew stalowych spiralnych ze stali nierdzewnej fi 8 mm L=100 cm	m		
d.3		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
5	KNR 19-01	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza	m		
d.3	0704-04		m		
	kalk. własna	40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
4		Renowacja elementów murowych			
6	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.4	0101-01	(0.17+0.78+0.17)*3.03*39<elementy poziome> (0.84*2+0.74*2)*1.50*39+0.90*0.80*39<słupy> 0.84*4*4.0+2.0*1.5*2*2+4.0*0.5*2<brama wejściowa>	m ²	132.35	
			m ²	212.94	
			m ²	29.44	
				RAZEM	374.73
7	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły	m ²		
d.4	0101-02	poz.6<374.73 m2>	m ²	374.73	
				RAZEM	374.73
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.4	0108-17		m ³		
	0108-20	poz.6<374.73 m2>*0.015	m ³	5.62	
				RAZEM	5.62
9	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna - preparat grzybobójczy APE	m ²		
d.4	0102-03	poz.6<374.73 m2>	m ²	374.73	
				RAZEM	374.73
10	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka renowacyjna SAN-O	m ²		
d.4	0201-02	poz.6<374.73 m2>	m ²	374.73	
				RAZEM	374.73
11	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy SAN-P gr. 15 mm	m ²		
d.4	0201-04	poz.6<374.73 m2>	m ²	374.73	
				RAZEM	374.73
12	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk nawierzchniowy SAN-D gr. 15 mm	m ²		
d.4	0201-04	poz.6<374.73 m2>	m ²	374.73	
				RAZEM	374.73
13	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - preparat gruntujący Antika G	m ²		
d.4	0301-01	poz.6<374.73 m2>	m ²	374.73	
				RAZEM	374.73
14	KNR AT-26	Hydrofobizacja powierzchni tynku - szlam uszczelniający Intrasis DS1	m ²		
d.4	0305-01	(0.17+0.78+0.17)*3.03*39<elementy poziome> (0.84*2+0.74*2)*1.50*39+0.90*0.80*39<słupy> 0.84*4*4.0+2.0*1.5*2*2+4.0*0.5*2<brama wejściowa>	m ²	132.35	
			m ²	212.94	
			m ²	29.44	
				RAZEM	374.73
15	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - farba silikatowa Antika F	m ²		
d.4	0303-01	poz.6<374.73 m2>	m ²	374.73	
				RAZEM	374.73
16	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka renowacyjna SAN-O - detale architektoniczne	m ²		
d.4	0201-02	0.4*0.8*39*2	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-26 d.4 0201-04 kalk. własna	Zaprawa sztukatorska STU grob - nadanie kształtu wzorowi poz.16<24.96 m2>	m ² m ²	 24.96	
				RAZEM	24.96
18	KNR AT-26 d.4 0201-04 kalk. własna	Zaprawa sztukatorska STU fein poz.16<24.96 m2>	m ² m ²	 24.96	
				RAZEM	24.96
5		Renowacja elementów kamiennych			
19	KNR 19-01 d.5 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 35.9*1.0*2<część niska> 121.0*2.8*2<część wysoka>	m ² m ² m ²	 71.80 677.60	
				RAZEM	749.40
20	KNR AT-26 d.5 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzonych spoin w murach z cegły poz.19<749.4 m2>	m ² m ²	 749.40	
				RAZEM	749.40
21	KNR 19-01 d.5 0326-12	Spoinowanie murów z kamienia - zaprawa na bazie wapna trasowego TKF 35.9*1.0*2<część niska> 121.0*2.8*2<część wysoka>	m ² m ² m ²	 71.80 677.60	
				RAZEM	749.40
6		Renowacja elementów stalowych			
22	KNR-W 7-12 d.6 0101-03	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 3.03*0.80*39<przęsła> 1.0*2.0*3<furtki> 3.0*3.0<brama>	m ² m ² m ² m ²	 94.54 6.00 9.00	
				RAZEM	109.54
23	KNR-W 7-12 d.6 0115-03	Czyszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych roztworem zmywającym poz.22<109.54 m2>	m ² m ²	 109.54	
				RAZEM	109.54
24	KNR-W 7-12 d.6 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych poz.22<109.54 m2>	m ² m ²	 109.54	
				RAZEM	109.54
25	KNR-W 7-12 d.6 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych poz.22<109.54 m2>	m ² m ²	 109.54	
				RAZEM	109.54

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (10 / 5)	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Roboty przygotowawcze							
1 d.1		Przeгляд obróbek blacharskich pod kątem właściwego odwodnienia połaci dachowej, aby całkowicie wyeliminować możliwość zamakania powierzchni ścian i zalewania elewacji przez wody opadowe	kpl	1.00	0.00				0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (10 / 5)	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Przepona pozioma - iniekcja							
d.2	2 KNR AT-25 0101-04	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednos- tronna w ścianie - krem iniekcyjny IC	m	156.90	0.00				0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (10 / 5)	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Wzmocnienie muru ogrodzenia							
3 d.3	KNR 4-01 0307-03	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - zaprawa trasowo-wapienna TWM	m	40.00	0.00				0.00
4 d.3	kalk. własna	Osadzenie w co drugiej warstwie kotew stalowych spiralnych ze stali nierdzewnej fi 8 mm L=100 cm	m	40.00	0.00				0.00
5 d.3	KNR 19-01 0704-04 kalk. własna	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza	m	40.00	0.00				0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (10 / 5)	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Renowacja elementów murowych							
6 d.4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²	374.73	0.00				0.00
7 d.4	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	374.73	0.00				0.00
8 d.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³	5.62	0.00				0.00
9 d.4	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna - preparat grzybobójczy APE	m ²	374.73	0.00				0.00
10 d.4	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka renowacyjna SAN-O	m ²	374.73	0.00				0.00
11 d.4	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk podkładowy SAN-P gr. 15 mm	m ²	374.73	0.00				0.00
12 d.4	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk nawierzchniowy SAN-D gr. 15 mm	m ²	374.73	0.00				0.00
13 d.4	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - preparat gruntujący Antika G	m ²	374.73	0.00				0.00
14 d.4	KNR AT-26 0305-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku - szlam uszczelniający Intrasit DS1	m ²	374.73	0.00				0.00
15 d.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - farba silikatowa Antika F	m ²	374.73	0.00				0.00
16 d.4	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka renowacyjna SAN-O - detale architektoniczne	m ²	24.96	0.00				0.00
17 d.4	KNR AT-26 0201-04 kalk. własna	Zaprawa sztukatorska STU grob - nadanie kształtu wzorowi	m ²	24.96	0.00				0.00
18 d.4	KNR AT-26 0201-04 kalk. własna	Zaprawa sztukatorska STU fein	m ²	24.96	0.00				0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (10 / 5)	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Renowacja elementów kamiennych							
19 d.5	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m ²	749.40	0.00				0.00
20 d.5	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	749.40	0.00				0.00
21 d.5	KNR 19-01 0326-12	Spoinowanie murów z kamienia - zaprawa na bazie wapna trasowego TKF	m ²	749.40	0.00				0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyce-ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (10 / 5)	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Renowacja elementów stalowych							
22 d.6	KNR-W 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szciotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	109.54	0.00				0.00
23 d.6	KNR-W 7-12 0115-03	Czyszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych roztworem zmywającym	m ²	109.54	0.00				0.00
24 d.6	KNR-W 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	109.54	0.00				0.00
25 d.6	KNR-W 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokaucukowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	109.54	0.00				0.00

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze				0.00
2	Przepona pozioma - iniekcja				0.00
3	Wzmocnienie muru ogrodzenia				0.00
4	Renowacja elementów murowych				0.00
5	Renowacja elementów kamiennych				0.00
6	Renowacja elementów stalowych				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Roboty przygotowawcze	0.00				0.00%
2	2 - 2	Przepona pozioma - iniekcja	0.00				0.00%
3	3 - 5	Wzmocnienie muru ogrodzenia	0.00				0.00%
4	6 - 18	Renowacja elementów murowych	0.00				0.00%
5	19 - 21	Renowacja elementów kamiennych	0.00				0.00%
6	22 - 25	Renowacja elementów stalowych	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł